

#### 1.4 地盤調査概要

本敷地の地盤調査は未実施であるが、近隣の町営河内住宅の地質調査を参考にする。

調査内容はボーリング調査：2箇所 延べ11m

標準貫入試験：11回

現場透水試験：1回

以下に推定断面図を示す。

推 定 地 層 断 面 図

